

" ____ " _____ 2022 г.

" ____ " _____ 2022 г.

Освещение улиц п.Агролес Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в рамках реализации инициативных проектов
 Подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Мичуринского сельсовета"
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
 (локальная смета)

к договору № 29 от 11.07.2022

на Монтаж наружного освещения улиц п.Агролес Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (ТП-866)
 ул.Тимирязева, ул.Луговая, ул. Бирюзовая, ул.Вишневая, ул. Линейная, ул.Дачная, ул. Железнодорожная
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЭС-007/230821

Сметная стоимость _____ 453,013 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 32,640 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 90,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 11.07.2022 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Электромонтажные работы														
1	ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1,386 1386/1000	15763,38 8125,35	5362,77 2442,5	3277,56		21848	12797	7433 3385	4543	34,9	48,37	
1.9	ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-015-01 3 зона, 4 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,0682; ЭМ=15,7494; ЗПМ=17,2586; МАТ=3,0403 НР, (791 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (425 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1	492,67	213,72 275,18	20,02		493	493	214	20	0,6	1,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	31 19+12	1932,62 513,28	1416,06 270,91	3,28		54550	15912	43898 8398	101	2,01	62,31	
3	ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1	164,71 58,79	105,92 54,47			165	59	106 54		0,25	0,25	
5,1	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1	100,29 80,12	17,41 7,49	2,76		100	80	17 7	3	0,28	0,28	
6	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный,, снятый перед транспортировкой на ток, А, до: 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Воздушная прокладка линии 6кв с алюминиевыми жилами. Индексы от 15.12.2017г на основании письма Минстроя НСО от 11.12.2017г. №8707/45. ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=3,7 НР, (1796 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП, (1156 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	2	296,98 294,54		2,44		1188	1178		10	1,03	4,12	
6,1	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников, сварные металлические, количество рожков: 1 НР, (3122 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП, (2010 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	31	251,39	251,39 33,32	18,23		7793	1032,92	3888	365	3,41	105,71	
6	ФЕРм08-03-530-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1	1064,33 631,73	25,2 7,49	407,4		1064	632	25 7	407	2,36	2,36	
7	ФЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	0,1	1089,11 1089,11				109	109			4,43	0,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФЕРм08-03-572-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый: на стене (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1	2004,91 589,08	281,77 94,24	1134,06		2005	589	282 94	1134	2,06	2,06	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								89315	31356	51761 11945	6198		120,19	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (ПЗ=0,7538 (ОЗП=0,7538; ЭМ=0,7538; ЗПМ=0,7538; МАТ=0,7538; ТЗ=0,7538; ТЗМ=0,7538) (Поз. 1-3, 7, 4-6, 8))								67325	23636	39017 9004	4672		90,6	
Накладные расходы								28949						
Сметная прибыль								15736						
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы								112010					90,6	
Раздел 2. Материалы и оборудование														
9	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Самонесущий изолированный провод СИП-4 сечением 2x25мм2 (м) МАТ=74,48/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1385	74,46 74,48/6,43		74,46 74,48/6,43		108339			108339			
10	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Металлическая лента крепления F20.07 (шт) МАТ=79,8/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	94	79,8 79,8/6,43		79,8 79,8/6,43		7501			7501			
11	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Скрепа С20 (шт) МАТ=10/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	94	10,03 10/6,43		10,03 10/6,43		943			943			
12	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Поддерживающий крюк КР-16 (шт) МАТ=125,02/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	47	125 125,02/6,43		125 125,02/6,43		5875			5875			
13	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Анкерный зажим РА 216/25 (шт) МАТ=241,16/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	16	241,19 241,16/6,43		241,19 241,16/6,43		3859			3859			
14	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Кабельный ремешок КР-1 (шт) МАТ=4,52/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	81	4,5 4,52/6,43		4,5 4,52/6,43		365			365			
15	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Защитный колпачок СЕ-25 (шт) МАТ=28,2/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	12	28,23 28,2/6,43		28,23 28,2/6,43		339			339			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Прокалывающий зажим ОР95 (шт) МАТ=74,48/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	20	74,46 74,48/6,43		74,46 74,48/6,43		1489			1489			
17	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Зажим плашечный ПС-1-1 (шт) МАТ=59/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	21	59,03 59/6,43		59,03 59/6,43		1240			1240			
18	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Устройство защиты от перенапряжений LVA-450-3 (к-т) МАТ=1278,56/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1	1278,54 1278,56/6,43		1278,54 1278,56/6,43		1279			1279			
19	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Зажим для временного заземления ZVZ-481 (шт) МАТ=494,76/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	3	494,79 494,76/6,43		494,79 494,76/6,43		1484			1484			
20	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Прокалывающий зажим ОР645 (шт) МАТ=117,04/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	6	117,03 117,04/6,43		117,03 117,04/6,43		702			702			
21	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Ответвительный прокалывающий зажим ОР6 (шт) МАТ=127,68/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	38	127,7 127,68/6,43		127,7 127,68/6,43		4853			4853			
22	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Заземляющий проводник ЗП1М (шт) МАТ=207,48/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	20	207,5 207,48/6,43		207,5 207,48/6,43		4150			4150			
23	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Крепление заземляющего проводника ZP-2 (шт) МАТ=83,74/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	20	83,72 83,74/6,43		83,72 83,74/6,43		1674			1674			
24	Прайс-лист ООО "ЭЛСИС"	Поддерживающий зажим PS 2x25 (шт) МАТ=245,68/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	31	245,69 245,68/6,43		245,69 245,68/6,43		7616			7616			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Прайс-лист	Светильник светодиодный ДКУ-1002-100Ш-5000К-IP65 (шт) МАТ=3298,4/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	31 19+12	3298,4 3298,4/6,43		3298,4 3298,4/6,43		102250			102250			
26	Прайс-лист	Щит управления и учета ЩМП-3 (шт) МАТ=2450,02/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1	2450,02 2450,02/6,43		2450,02 2450,02/6,43		2450			2450			
27	Прайс-лист	Электросчетчик Меркурий 206 PRNO 230В 5(60)А кл.1/2 (шт) МАТ=2261/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1	2260,98 2261/6,43		2260,98 2261/6,43		2261			2261			
28	Прайс-лист	Фотореле ФР-16А (шт) МАТ=1646,01/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1	1646,02 1646,01/6,43		1646,02 1646,01/6,43		1646			1646			
29	Прайс-лист	Пускатель ПМЛ2110 (шт) МАТ=2975,74/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1	2975,74 2975,74/6,43		2975,74 2975,74/6,43		2976			2976			
30	Прайс-лист	Комплекующие для щита (шт) МАТ=1056,34/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1	1056,32 1056,34/6,43		1056,32 1056,34/6,43		1056			1056			
31	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-63 1р 32А типС (шт) МАТ=638,4/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1	638,37 638,4/6,43		638,37 638,4/6,43		638			638			
32	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-63 2р 25А типС (шт) МАТ=297,02/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1	297 297,02/6,43		297 297,02/6,43		297			297			
33	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-63 1р 13А типВ (шт) МАТ=218,6/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя РФ от 17.08.2021 №34472-ИФ/09 ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1	218,62 218,6/6,43		218,62 218,6/6,43		219			219			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								265501			265501			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 2 Материалы и оборудование								265501						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								354816	31356	51761 11945	271699		120,19	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (ПЗ=0,7538 (ОЗП=0,7538; ЭМ=0,7538; ЗПМ=0,7538; МАТ=0,7538; ТЗ=0,7538; ТЗМ=0,7538) (Поз. 1-3, 7, 4-6, 8))								332826	23636	39017 9004	270173		90,6	
Накладные расходы								28949						
Сметная прибыль								15736						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								106137					83,95	
Итого Монтажные работы								271374					6,65	
Итого								377510,67					90,6	
В том числе:														
Материалы								270173						
Машины и механизмы								39017						
ФОТ								32640						
Накладные расходы								28949						
Сметная прибыль								15736						
НДС 20% от 377511								75502,13						
ВСЕГО по смете								453012,80					90,6	

Составил: _____ Кант Н.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Довыденко М.М.
(должность, подпись, расшифровка)