

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы \_\_\_\_\_

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Благоустройство общественной территории (площадки для занятия спортом) в п. Агролес Искитимского района Новосибирской области  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05

Детская площадка

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Проектная документация. Шифр: 138-07.2023  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 2 квартал 2023г

<b>Сметная стоимость</b>	<u>3 927,08</u> тыс.руб.
<i>в том числе:</i>	
<b>строительных работ</b>	<u>3 927,08</u> тыс.руб.
<b>монтажных работ</b>	<u>0,00</u> тыс.руб.
<b>оборудования</b>	<u>0,00</u> тыс.руб.
<b>прочих затрат</b>	<u>0,00</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>190,26</u> тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	<u>32,12</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>569,55</u> чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>65,88</u> чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Подготовительные работы</b>											
1	ГЭСН01-01-022-08 грунтощебень	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3			0,232					
		Всего по позиции							70 701,98		16 402,86
2	02-15-1-02-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (бульжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т			371,2			165,87		61 570,94
		Всего по позиции							165,87		61 570,94
3	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			2,425455					
		Всего по позиции							75 009,81		181 932,92
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3			266,8	565,20		932,58		248 812,34
		Всего по позиции							932,58		248 812,34
5	02-15-1-01-0040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	т			400,2			297,43		119 031,49
		Всего по позиции							297,43		119 031,49
6	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т			-400,2			253,10		-101 290,62
		Всего по позиции							253,10		-101 290,62
<b>Итого по разделу 1 Подготовительные работы :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)											444 789,61
в том числе:											
Оплата труда рабочих											11 210,72
Эксплуатация машин											85 801,43
Оплата труда машинистов (Отм)											19 406,52
Материалы											249 059,13
Перевозка											79 311,81
Строительные работы											526 459,93
Строительные работы											447 148,12
в том числе:											
оплата труда											11 210,72
эксплуатация машин и механизмов											85 801,43
оплата труда машинистов (Отм)											19 406,52
материалы											249 059,13
накладные расходы											43 328,83
сметная прибыль											38 341,49
Перевозка											79 311,81
Итого ФОТ (справочно)											30 617,24
Итого накладные расходы (справочно)											43 328,83
Итого сметная прибыль (справочно)											38 341,49
<b>Итого по разделу 1 Подготовительные работы</b>											<b>526 459,93</b>

Раздел 2. Покрытие из песка						
Бортовой камень 100.20.80						
7	ГЭСН01-02-061-02 прим	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2(щебень)	100 м3	0,043175		
		Всего по позиции			66 662,88	2 878,17
8	ФСБЦ-02.2.04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	5,44	1 827,45	1 260,94
		Всего по позиции			1 260,94	6 859,51
9	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,9		
		Всего по позиции			122 976,71	110 679,04
10	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-5,31	4 742,74	4 759,00
		Всего по позиции			4 759,00	-25 270,29
11	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,054	3 778,62	4 407,35
		Всего по позиции			4 407,41	-238,00
12	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,01782	3 778,62	4 407,35
		Всего по позиции			4 407,41	78,54
13	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4,5666	4 742,74	4 759,00
		Всего по позиции			4 759,00	21 732,45
14	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)БР 100.20.8	м3	1,44	7 444,62	14 293,67
		Всего по позиции			14 293,67	20 582,88
Покрытие из песка толщиной 0,3м						
15	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1,74		
		Всего по позиции			75 009,81	130 517,07
16	ФСБЦ-02.3.01.08-0001	Песок речной мытый	м3	200,1	1 331,08	1 277,84
		Всего по позиции			1 277,84	255 695,78
17	02-15-1-01-0040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	т	300,15		297,43
		Всего по позиции				89 273,61
18	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	-300,15		253,10
		Всего по позиции				-75 967,97
<b>Итого по разделу 2 Покрытие из песка :</b>						
Итого прямые затраты (справочно)						419 099,57
в том числе:						
Оплата труда рабочих						30 543,78
Эксплуатация машин						55 823,39
Оплата труда машинистов (Отм)						12 029,75
Материалы						307 397,01
Перевозка						13 305,64
Строительные работы						536 820,79
Строительные работы						523 515,15
в том числе:						
оплата труда						30 543,78
эксплуатация машин и механизмов						55 823,39
оплата труда машинистов (Отм)						12 029,75
материалы						307 397,01

		накладные расходы				61 854,12	
		сметная прибыль				55 867,10	
		Перевозка				13 305,64	
		Итого ФОТ (справочно)				42 573,53	
		Итого накладные расходы (справочно)				61 854,12	
		Итого сметная прибыль (справочно)				55 867,10	
		<b>Итого по разделу 2 Покрытие из песка</b>				<b>536 820,79</b>	
<b>Раздел 3. МАФы</b>							
<b>установка элементов благоустройств и МАФ</b>							
19	ГЭСН01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 под оборудование	100 м3	0,3			
		Всего по позиции				200 298,07	60 089,42
20	ГЭСН06-01-001-01 прим	Устройство бетонной подготовки бетонирование под оборудования	100 м3	0,003			
		Всего по позиции				153 196,67	459,59
21	ФСБЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,306	5 072,17	5 403,10	1 653,35
		Всего по позиции				5 403,10	1 653,35
22	ГЭСН09-06-001-03 прим	Монтаж МАФ и установка	т	3,77			
		Всего по позиции				84 545,79	318 737,63
23	ТЦ_15.0.00.00_24_246323446 5_27.07.2023_01 КА п.23.1	Спортивный комплекс, код 2.10	шт	1		832 977,05	832 977,05
		Всего по позиции				832 977,05	832 977,05
24	ТЦ_15.0.00.00_24_246323446 5_27.07.2023_01 КА п.24.1	Спортивный комплекс, код 2.11	шт	1		869 510,90	869 510,90
		Всего по позиции				869 510,90	869 510,90
25	ТЦ_15.0.00.00_24_246323446 5_27.07.2023_01 КА п.25.1	Спортивный комплекс, код 2.4	шт	1		229 433,70	229 433,70
		Всего по позиции				229 433,70	229 433,70
26	ТЦ_15.0.00.00_24_246323446 5_27.07.2023_01 КА п.26.1	Качалка-балансир, код 3.2	шт	1		113 986,70	113 986,70
		Всего по позиции				113 986,70	113 986,70
27	ТЦ_15.0.00.00_24_246323446 5_27.07.2023_01 КА п.27.1	Качели "Гнездо", код 3.6	шт	1		289 350,20	289 350,20
		Всего по позиции				289 350,20	289 350,20
28	ТЦ_15.0.00.00_24_246323446 5_27.07.2023_01 КА п.28.1	Крусель, код 6.3	шт	1		147 597,40	147 597,40
		Всего по позиции				147 597,40	147 597,40
		<b>Итого по разделу 3 МАФы :</b>					
		Итого прямые затраты (справочно)					2 639 355,94
		в том числе:					
		Оплата труда рабочих					148 509,91
		Эксплуатация машин					1 743,26
		Оплата труда машинистов (Отм)					686,64
		Материалы					2 488 416,13
		Строительные работы					2 863 795,94
		в том числе:					
		оплата труда					148 509,91
		эксплуатация машин и механизмов					1 743,26
		оплата труда машинистов (Отм)					686,64
		материалы					2 488 416,13

накладные расходы	137 717,10
сметная прибыль	86 722,90
Итого ФОТ (справочно)	149 196,55
Итого накладные расходы (справочно)	137 717,10
Итого сметная прибыль (справочно)	86 722,90
<b>Итого по разделу 3 МАФы</b>	<b>2 863 795,94</b>
в том числе:	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	2 482 855,95
<b>Итого по смете:</b>	
Итого прямые затраты (справочно)	3 503 245,12
в том числе:	
Оплата труда рабочих	190 264,41
Эксплуатация машин	143 368,08
Оплата труда машинистов (Отм)	32 122,91
Материалы	3 044 872,27
Перевозка	92 617,45
Строительные работы	3 927 076,66
Строительные работы	3 834 459,21
в том числе:	
оплата труда	190 264,41
эксплуатация машин и механизмов	143 368,08
оплата труда машинистов (Отм)	32 122,91
материалы	3 044 872,27
накладные расходы	242 900,05
сметная прибыль	180 931,49
Перевозка	92 617,45
Итого ФОТ (справочно)	222 387,32
Итого накладные расходы (справочно)	242 900,05
Итого сметная прибыль (справочно)	180 931,49
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>3 927 076,66</b>
в том числе:	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	2 482 855,95

Составил:

(Т.А.Калиничева)

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.